

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Przebudowa placu manewrowego i parkingu			
1 REMONT PLACU MANEWROWEGO			
1.1 KNR 231/815/2 Rozebranie nawierzchni placu z trylinki - analogia	570,0		m2
1.2 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10`cm	570,0		m2
1.3 KNR 231/802/2 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości podbudowy	570,0	10	m2
1.4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	9,5		m3
1.5 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30`cm na podsypce cementowo-piaskowej	122,0		m
1.6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CHODNIK			
1.7 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7`cm na podsypce piaskowej	27,5		m2
1.8 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20`cm na podsypce piaskowej	15,0		m
1.9 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10`cm	27,5		m2
1.10 KNR 231/802/2 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości podbudowy	27,5	2	m2
1.11 ROBOTY ROZBIÓRKOWE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW			
1.12 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7`cm na podsypce piaskowej	8,5		m2
1.13 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20`cm na podsypce piaskowej	9,0		m
1.14 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12`cm	17,0		m2
1.15 Kalkulacja indywidualna demontaż istniejącej osłony śmietnikowej wym 2,5x2,5x2,0h z płyt betonowych	1		kpl
1.16 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1`km, gruz z konstrukcji żelbetonowych i żwirobotonowych	95,0		m3
1.17 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km, gruz (kol.17-19)	95,0	9	m3
1.18 Kalkulacja indywidualna Mechaniczny wykop i transport na wysypisko śmieci pni drzew	16,0		szt
2 ROBOTY MONTAŻOWE PLAC MANEWROWY			
2.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,21		ha
2.2 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1`km, koparka 0,25`m3, grunt kategorii III	286,0		m3
2.3 KNR 201/214/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5`km odległości transportu, ponad 1`km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10`t	286,0	9	m3
2.4 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10`cm	1 038,5		m2
2.5 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	1 038,5		m2
2.6 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30`cm, grunt kategorii III-IV	185,0		m
2.7 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	14,0		m3
2.8 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30`cm na podsypce piaskowej	185,0		m
2.9 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu`10`cm	1 038,5		m2
2.10 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm	1 038,5		m2
2.11 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	1 038,5		m2
2.12 KNR 231/107/3 Wyrównanie istniejącej podbudowy, mieszanką betonową, zagęszczenie ręczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5`cm	52,0		m3
2.13 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80`mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50`mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ`10	738,5		m2
2.14 KNR 11/317/1 Nawierzchnia z płyty „YOMB” - analogia 75x50x8cm.min.	300,0		m2
2.15 ROBOTY MONTAŻOWE CHODNIKI			
2.16 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10`cm	27,5		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
2.17 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	27,5		m2
2.18 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV	20,0		m
2.19 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	20,0		m
2.20 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	27,5		m2
2.21 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	27,5		m2
2.22 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	27,5	3	m2
2.23 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 40	27,5		m2
2.24 KNR 201/211/3 (1) Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW	117,0		m3
2.25 KNR 201/214/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t	117,0	8	m3
2.26 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	205,0		m2
3 ROBOTY MONTAŻOWE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW			
3.1 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż altany śmietnikowej (osłony śmietnikowej) zadaszonej o wym. 4,0x4,0m (słupki co 2m profil zamknięty 60x60x4 pokrycie z blachy powlekanej T-18 wraz z osłoną boczną.	1		kpl